

Nyckelfärdig Anläggning

Om inget annat avtalats ingår följande i Veosol Energi ABs, org. 556955-9205, leverans av nyckelfärdiga Solel-anläggningar: Projektering av anläggning. Leverans av komplett materialpaket till installationsplats. Montage av solpaneler med certifierad personal. Elinstallation av behörig elektriker. Godkänd taksäkerhet. För- och färdig-anmälan hos nätägare. Avprovning och driftsättning av anläggningen. Överlämning av dokumentation samt genomgång av handhavande.

Komponenter

Utöver de komponenter listade på offertens första sida ingår el-kapsling vid behov, tillbörlig kanalisation och genomföringar, säkringar, kablar och kontaktdon.

Samtliga fabrikat kan variera med tillgång och teknisk utveckling. Varje offert anger minsta total effekt och garanti för anläggningen som helhet.

Snö- och vind-lastberäkningar

Veosol Energi AB utför snö- och vind-lastberäkningar för montagesystemet utifrån beställarens uppgifter om tak och vinkel och/eller mätningar från platsbesök.

Dokumentation

Följande dokumentation tillhandahålls som del av leveransen: Kontaktlista/Leverantörsförteckning. Generell drift- och underhållsinformation. Snö- och vind-lastberäkning. Generellt elschema. Översiktsbild och Strängplan. Produktblad samt manualer för de ingående huvudkomponenterna. Serviceprotokoll.

Produktionsövervakning

Utbildning för manuell övervakning av anläggningen sker under genomgång av handhavande.

Uppkoppling av växelriktaren mot internet ingår för växelriktare upp till 20kWp (däröver tillkommer nödvändig utrustning), och utförs

under förutsättning att fungerande och stabilt nätverk i form av framdragen nätverkskabel eller stark wifi-signal, med minst fyra av fem staplar, finns att tillgå på plats.

Avprovning och driftsättning

Testkörning sker på plats vid färdigställandet av anläggningen. Anläggningen kan sedan startas upp av beställaren efter att nätbolaget bytt mätare, vilket oftast sker inom två veckor från färdiganmälan.

Ingår ej

Förstärkning eller modifiering av befintligt växelströmskablage och/eller ombyggnad av anslutningscentral ingår ej i entreprenaden. Ej heller grävning för kanalisation eller extra arbete för att tillse korrekt brytning vid mätarcentral på anledning av nätägares krav.

Beställarens ansvar

Beställaren ansvarar för att byggnadens konstruktion klarar av den extra vikten från solcellspanelerna och montagematerialet, ca 16 kg/m², samt att tak/undertak är av tillräcklig kvalitet för infästningar.

Beställaren tillser fri tillgång till installationsplatsen, fri tillgång till utrymmen för montering av utrustning i anslutning till anslutningscentral och mätarcentral, samt god framkomlighet vid installationsplatsen samt vid anslutningscentral och mätarcentral.

Veosol Energi AB ansvarar ej för brister i befintlig konstruktion och elinstallation inom fastigheten. Ej heller för eventuella nätförstärkningar som nätägaren beslutar om.

Är inte nödvändiga förutsättningar uppfyllda vid tid för installation förbehåller Veosol Energi AB oss rätten att avbryta arbetet och fakturera nedlagda kostnader. Alternativt att avhjälpa och/eller fakturera de merkostnader detta innebär under installationen.

Regelverk

I de fall Veosol Energi AB är totalentreprenör för projektet ansvarar vi för att lagar och föreskrifter om godkänd arbetsmiljö följs. Att samtlig personal innehar ID06. Att arbetet utförs i enlighet med elsäkerhetsverkets och Länsförsäkringars riktlinjer.

Leveransvillkor

Leveransvillkor mot privatperson enligt Konsumentköplagen och Konsumenttjänstlagen

Leveransvillkor mot företag enligt ABT 06 eller AB 04 beroende på typ av entreprenad

Inom tiden för installationsgarantin ingår byte av defekta komponenter som täcks av respektive produkts garantier. Veosol Energi AB står då för både arbetskostnad och material.

Betalningsvillkor

Fakturerat belopp skall vara Veosol Energi AB tillhanda senast 14 dagar efter fakturadatum. 60% av beloppet faktureras vid påbörjad projektering och 40% efter funktionstestad anläggning. Faktura skickas med e-post.

Veosol Energi AB kan ej påverka nätbolagets handläggningstid för att byta mätare och det påverkar därmed inte betalningsvillkoren.

Veosol Energi AB äger anläggningen tills full likvid är erlagd. Efter förfallodagen debiteras dröjsmålsränta enligt räntelagen.

Vid nyttjande av Grönt avdrag eller ROT så förbehåller Veosol Energi AB oss rätten att fakturera återstående belopp, motsvarande skattereduktionen, om begäran från Skatteverket avslås.